แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน...โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทม.3 และนขต. ประจำปีงบประมาณ 2564 งานก่อสร้างโรงรถ 8 คัน (1 หัวโรง) ของ ศคบ.บขร.3... สถานที่ก่อสร้าง....ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว. พ.ล. .....

หน่วยเจ้าของงาน..... รหัสงาน.....6404123.....

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติเวลา	เวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
1		**งานสร้างโรงรถจุ 8 คัน (ชนิด 1 หัวโรง)**							
1.1		สร้างโรงรถจุ 8 คัน (ชนิด 1 หัวโรง) อาคารชั้นเดียว พร้อมมีการป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ และทาสี ขนาด 8.00 ม. x 96.50 ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.2415 ต.	1	หลัง	1,592,542.98	ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร			
		- BORING TEST	1	จุด	13,500.00	ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร			
1.1.1		หลุมซ่อมโรงจอดรถยนต์ รายละเอียดตามแบบ ทบ.2415 ต.	1	แห่ง	27,136.79	ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร			
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1	1	หลัง	1,633,179.77				
1.2		ไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.2415 ต.	1	หลัง	36,383.00	ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร			
1.3		ประปาภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.2415 ต.	1	หลัง	39,206.00	ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร			
1.4		พื้นแข็ง ค.ส.ล.หน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน พื้นที่ประมาณ 173.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ. 7943	1	แห่ง	131,134.00	ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร			
1.5		ถมดินบริเวณจุดสร้างอาคารสูงเฉลี่ยให้ได้ระดับ ตามแนวที่กำหนดไว้ในผังโดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนน ตอนริมเอียงลาด 1 :1 1/2 จำนวนประมาณ 200.00 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	1	แห่ง	30,400.00	ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร			
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1			1,870,302.77				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. .....ประธานกรรมการ พ.อ. .....กรรมการ พ.อ. .....กรรมการ

ส.ต.หญิง ปภัสสร ฯ พิมพ์/ทาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน...โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทม.3 และนขต. ประจำปีงบประมาณ 2564 งานก่อสร้างโรงรถ 8 คัน (1 หัวโรง) ของ ศตบ.บชร.3... สถานที่ก่อสร้าง....ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว. พ.ล. .....

หน่วยเจ้าของงาน..... รหัสงาน.....6404123.....

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติเวลา	เวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
2		**ไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ผู้รับจ้างดำเนินการ)**							
		ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้							
		- ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 15 (45) A	1	ชุด	1,100.00				
		รวมเป็นเงิน ข้อ 2			1,100.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			
3		**ประปาภายนอกอาคาร (ผู้รับจ้างดำเนินการ)**							
		ประปาภายนอกอาคาร ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้							
		- ท่อประปาชนิด PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ความยาวรวมประมาณ 120.00 ม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ครบชุด	1	งาน	20,262.00	สินทรัพย์ถาวร			
		- ประตูน้ำ GATE VALVE ชนิดทองแดงเจือแบบลิ้นยกตาม มอก. 431 ขนาด Ø 1 นิ้ว ติดตั้งภายในบ่อ ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็กปิดตามแบบหมายเลข ทม. 8090 - 1							
		- ท่อปลอกลอดถนน (SLEEVE) ชนิด SP SCH.40 ขนาด Ø 6 นิ้ว ความยาวประมาณ 8.00 ม.							
		- ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1 นิ้ว ประจำอาคารหมายเลข	1	ชุด	2,050.00	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			
		รวมเป็นเงิน ข้อ 3			22,312.00				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. .....ประธานกรรมการ พ.อ. .....กรรมการ พ.อ. .....กรรมการ

ส.ต.หญิง ปภัสสร ฯ พิมพ์/ทาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน...โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.3 และนขต. ประจำปีงบประมาณ 2564 งานก่อสร้างโรงรถ 8 คัน (1 หัวโรง) ของ ศคบ.บชร.3... สถานที่ก่อสร้าง....ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว. พ.ล. .....

หน่วยเจ้าของงาน..... รหัสงาน.....6404123.....

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติเวลา	เวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง			1,893,714.77				
		ค่า FACTOR F			1.2989				
		รวมเป็นเงิน			2,459,746.11				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			2,459,700.00	(ปัดเศษ)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.ย. .....ประธานกรรมการ พ.อ. .....กรรมการ พ.อ. .....กรรมการ

ล.ต.หญิง ปภัสสร ฯ พิมพ์/ทาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน...โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทม.3 และนขต. ประจำปีงบประมาณ 2564 งานก่อสร้างโรงรถ 8 คัน (1 หัวโรง) ของ ศคบ.บชร.3... สถานที่ก่อสร้าง....ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว. พ.ส. .....

หน่วยเจ้าของงาน..... รหัสงาน.....6404123.....

ลำดับ	หมวดประมาณเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติเวลา	เวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
		หมายเหตุ - กำหนดงานแล้วเสร็จใน 180 วัน - การรับรองสภาพงาน 2 ปี - ดินถมใช้ดินภายนอกหน่วย และพื้นที่ในการถมดินถือตามรายการ - ได้ประมาณค่าวัสดุตามเอกสารราคาก่อสร้างในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้สำหรับการออกแบบคำนวณราคากลาง จัดทำโดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหลัก คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งได้ถือราคาตามมาตรฐานราคากลางของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมบัญชีกลาง - ในการป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ทำนาญโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิตด้วยา และจะต้องรับประกันผลงาน 4 ปี ทั้งนี้น้ำยาที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างต้องแนบรูปถ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและต้องมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้ากับงานลำดับที่ 1.1 ใช้ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม. - การดำเนินการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก - รายการก่อสร้างลำดับที่...1... ถึงลำดับที่ ...3... รายละเอียดตามผังหมายเลข 3 - 001 - 149 - 63							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. .....ประธานกรรมการ พ.อ. .....กรรมการ พ.อ. .....กรรมการ

ส.ต.หญิง ปภัสสร ฯ พิมพ์/ทาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน...โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.3 และนขต. ประจำปีงบประมาณ 2564 งานก่อสร้างโรงรถ 8 คัน (1 หัวโรง) ของ ศคบ.บชร.3... สถานที่ก่อสร้าง....ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว. พ.ล. .....

หน่วยเจ้าของงาน..... รหัสงาน.....6404123.....

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติเวลา	เวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ผู้รับจ้างจะต้องพิสูจน์ทราบความสามารถรับน้ำหนักของชั้นดิน โดยการเจาะทดสอบ (BORING TEST) ณ จุดก่อสร้าง จำนวน 1 จุด ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้ว่าจ้างระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้าง พร้อมส่งผลการเจาะทดสอบ (BORING TEST) ณ จุดก่อสร้าง ให้ ยย.ทบ. ทราบ - ขนาดหรือเนื้อที่อาคารโรงจอดรถจุ 8 คัน (1 หัวโรง) = 148.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย = 11,545.00 บาท/ตร.ม. - ค่าใช้จ่ายกิจการทหาร, สินทรัพย์ถาวร, ค่าใช้จ่าย และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาที่จัดหาจริง - เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 15% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							

ผู้ประเมินอาคาร ...ร.ท.[illegible] ตำแหน่ง...ประจำแผนก ฯ... ผู้ตรวจ พ.อ. [illegible] ...รอง ผก.ผปก.ฯ

ผู้ประเมินงานระบบ ...จ.ส.ต.[illegible] ตำแหน่ง...เจ้าหน้าที่ศึกราคา... ผู้ตรวจ พ.อ. [illegible] ...ผอ.กบส.ยย.ทบ.

คณะกรรมการกำหนดราคาวัสดุกลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. [illegible] ...ประธานกรรมการ พ.อ. [illegible] ...กรรมการ พ.อ. [illegible] ...กรรมการ

วันที่ 27 เดือน ก.ค. ปี 63